

ZAŁĄCZNIK NR 4  
do opisu  
Koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenu  
Kwartалу 39 w Szczecinie

Zestawienie podstawowych parametrów oraz elementów projektowanych

L.p.		jednostka			KWARTAŁ 39 (Śl-Śląska, W-Więckowskiego, WP- Wojska Polskiego)								SUMA
		mb	m2	szt	Śl 2 2of. (dz. 6/17)	Śl. 3 3of W7 (dz. 6/19, 6/20)	(dz. 6/22, 6/7)	W 6 6of 5 (dz. 6/21, 6/23)	W 4 4of (dz. 6/24)	W 3 3of. (dz. 6/26)	WP 7b (dz. 6/29)	WP 13 11a (dz. 6/27)	
<b>1.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>												
1.1	Nawierzchnia z kostki betonowej		m2		118,5	185,4	555,6	346,3	206,2	259,3	143,5	112,9	<b>1927,7</b>
1.2	Nawierzchnia przepuszczalna z mineralnej mieszanki skalnej		m2		75,2	146,7		73,4					<b>295,3</b>
1.3	żwir, nawierzchnia żwirowa		m2					60					<b>60</b>
1.4	Trawa stabilizowana ekokratą		m2				4,9	70	74,9				<b>149,8</b>
1.5	deck z drewna WPC		m2		16,8		8,6	3					<b>28,4</b>
1.6	nawierzchnia biologicznie czynna		m2		101	108,8	170,8	381,5	68,5	93	77,6	9,2	<b>1010,4</b>
1.7	drenaż francuski		m2					25,2					<b>25,2</b>
1.8	obrzeża typu EKOBORD	mb			9,2	22	95,2	37,8	34,6	31,7	10,7	6,2	<b>247,4</b>
1.9	rynsztoki betonowe	mb			18,7	9,6	14,5	10	15		16,8	17	<b>101,6</b>
<b>2.</b>	<b>ZIELEŃ</b>												
2.1	drzewo			szt	4	2	5	6	1	4	3		<b>25</b>
2.2	krzewy		m2		30	32	78,4	72,3	10,3	24	24	3	<b>274</b>
2.3	rośliny okrywowe /byliny/trawy		m2		40	44	99	92	28	32	31	3	<b>369</b>
<b>3.</b>	<b>MAŁA ARCHITEKTURA</b>												
3.1	ławka parkowa			szt		3		2	1	3	1		<b>10</b>
3.2	ławka betonowa prostokątna			szt	2		1	1					<b>4</b>
3.3	siedziska betonowe			szt		4		3	3				<b>10</b>
3.4	stojak rowerowy			szt	6	8	5	8	6	7	3	3	<b>46</b>
3.5	pompa ręczna do wody			szt	1	1		1		1	1		<b>5</b>
3.6	śłupek uliczny			szt		7	29	7	3		3		<b>49</b>
3.7	śłupek dostępowy, chowany			szt			1		1			1	<b>3</b>
3.8	stopnie betonowe terenowe			szt			5	70					<b>75</b>
3.9	śłupki drewniane			szt	16								<b>16</b>
3.10	donica betonowa			szt	2							2	<b>4</b>
3.11	altana			szt	1	1							<b>2</b>
3.12	trejaż	mb								7			<b>7</b>
3.13	trzepak			szt			1				1		<b>2</b>
<b>4.</b>	<b>OGRODZENIA</b>												
4.1	mur oporowy z prefabrykatów typu L	mb			10,5								<b>10,5</b>
4.2	brama z furtką			szt	2								<b>2</b>
4.3	furtka			szt			1						<b>1</b>
<b>5.</b>	<b>INFRASTRUKTURA</b>												
5.1	latarnia parkowa			szt			2	2		1			<b>5</b>
5.2	obudowa pojemników na odpady			szt	3	4	15				4		<b>26</b>
5.3	kraty ochronna drzewa śr. 200cm			szt			2		1		1		<b>4</b>
5.4	ogranicznik parkingowy			szt				12	12				<b>24</b>
<b>6.</b>	<b>DEMONTAŻE I ROZBIÓRKI</b>												
6.1	garaże i pomieszczenia gospodarcze		m2		76	64	22	37		1			<b>200</b>
6.1.1	kubatura		m3		269	219	60	100					<b>648</b>
6.2	obudowa pojemników na odpady	mb					9		4,6			11	<b>24,6</b>
6.3	nawierzchnie utwardzone		m2		200	377	569	456	355	291	191	138	<b>2577</b>

